

三创园区防火门更换及零星
消防维修事项

邀请招标文件

广州凯云智慧服务有限公司

二〇二四年五月



各专业合作单位：

现诚邀贵司参与三创园区防火门更换及零星消防维修事项的投标，相关情况 and 投标要求如下：

一、项目名称

项目名称（全称）：三创园区防火门更换及零星消防维修事项

二、项目地点

创新基地：广州科学城揽月路 80 号

创新大厦：广州科学城科学大道 182 号

创意大厦：广州科学城科学大道 162 号

三、投标内容及范围

1、实施内容：包括但不限于拆除原钢质防火门、定制安装钢质/304 不锈钢/钢质（大玻璃）/304 不锈钢（大玻璃）甲级防火门及更换消防风阀风管、卷帘控制器、风机电机等零星消防维修及其它修复内容（详见附件 1：工程量清单）。

2、防火门必须提供产品检测报告、消防合格证（认证二维码）、3C 认证。

3、邀标控制价：人民币 640,472.70 元（不含税），总价包干。

4、工期：30 天（日历天数）

5、质保期：贰年

四、资格要求及投标人需提交的资料

1. 投标人资格

(1) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件:

- 1) 具有独立承担民事责任的能力;
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 5) 参加采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 没有处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得同时参加本采购项目投标。

2. 需要提交的资料 (加盖投标人法人公章)

营业执照副本复印件一份

法定代表人证明书、法定代表人授权委托书各一份

投标书原件一份 (规范装订成册, 未提供施工方案的, 属于无效标书)

五、评分标准

本次评标采用低价中标法, 选取合理的不含税最低报价单位为本事项的承担单位。

六、投标文件递交

1、投标单位参加此次投标活动，请尽快到现场完成查看等工作，并于2024年6月3日（星期一）中午12:00前将此事项的投标文件报送至广州科学城绿地中央广场A2栋29楼我司品质部（郑小姐 020-82113287），逾期作弃标处理。

2、投标人递交资料密封在密封袋中（封口处加盖公章）。

附件：1、工程量清单

2、投标复函

3、现场踏勘确认单

4、三创防火门更换现场尺寸统计单

现场查勘联系人：万剑彬 13710630548

联系人及电话：杨希腾 020-82111954

广州凯云智慧服务有限公司

2024年5月29日



附件 1: 工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						综合单价	合价	
		创新基地 更换防火 门及零星 维修						
	(一)	创新基地 更换防火 门 74 套						
1	01161 00020 07	拆除原有 钢质防火 门	1、人工拆除防火门 2、防火门规格: 双开 1480mm*2140mm=16 套, 1440mm*2150mm=4 套, 1500mm*2180mm=19 套, 1780mm*2160mm=2 套, 1500mm*2180mm=20 套, 2825mm*3500mm=2 套 单开 950mm*2130mm=8 套, 580mm*1750mm=3 套	樘	74.00		0.00	
2	01080 20030 28	定制甲级 钢质防火 门双开(带 证) 1480mm*21 40mm	1、防火门规格: 1480mm*2140mm 2、材质: 甲级钢质防 火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	16.00		0.00	
3	01080 20030 29	定制甲级 钢质防火 门单开(带 证) 950mm*213 0mm	1、防火门规格: 950mm*2130mm 2、材质: 甲级钢质防 火门单开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	8.00		0.00	
4	01080 20030 30	定制甲级 钢质防火 门单开(带 证) 580mm*1750 mm	1、防火门规格: 580mm*1750mm 2、材质: 甲级钢质防 火门单开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	3.00		0.00	
5	01080 20030	定制甲级 304 不锈	1、防火门规格: 1440mm*2150mm	樘	4.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

	31	钢防火门 双开（带 证） 1440mm*21 50mm	2、材质：304 不锈钢 防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件					
6	01080 20030 41	定制钢质 甲级常闭 式防火门 （大玻璃） 双开（带 证） 1500mm*21 80mm	1、防火门规格： 1500mm*2180mm 2、材质：甲级常闭式 （防火大玻璃）钢质防 火门双开 3、规格：中空玻璃厚 度：6+6mm，中间填充 防火液；门扇不锈钢宽 度：120mm 4、含闭门器、前后四 个钢质门把手等五金 配件	樘	19.00		0.00	
7	01080 20030 42	定制钢质 甲级常闭 式防火门 （大玻璃） 双开（带 证） 1780mm*21 60mm	1、防火门规格： 1780mm*2160mm 2、材质：甲级常闭式 （防火大玻璃）钢质防 火门双开 3、规格：中空玻璃厚 度：6+6mm，中间填充 防火液；门扇不锈钢宽 度：120mm 4、含闭门器、前后四 个钢质门把手等五金 配件	樘	2.00		0.00	
8	01080 20030 43	定制 304 不锈钢甲 级常闭式 防火门（大 玻璃）双开 （带证） 1500mm*21 80mm	1、防火门规格： 1500mm*2180mm 2、材质：甲级常闭式 （防火大玻璃）304 不 锈钢防火门双开 3、规格：中空玻璃厚 度：6+6mm，中间填充 防火液；门扇不锈钢宽 度：120mm 4、含闭门器、前后四 个 304 不锈钢门把手 等五金配件 5、会议楼天面防火门 安装门锁不装门把手	樘	20.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

9	01080 20030 44	定制钢质 甲级常闭 式防火门 (大玻璃) 双开(带 证) 2825mm*35 00mm	1、防火门规格: 2825mm*3500mm 2、材质: 甲级常闭式 (顶部、两侧带固定采 光窗大玻璃防火门)双 开钢质防火门 3、规格: 中空玻璃厚 度: 6+6mm, 中间填充 防火液; 门扇不锈钢宽 度: 120mm 4、含闭门器、前后四 个钢质门把手等五金 配件	樘	2.00		0.00	
10	03050 30050 02	一拖四门 禁系统	1、一拖四门禁系统, 品牌:高优 2、门禁四门控制器+ 电箱电源 1 套,磁力锁 双门 4 把,读卡器 8 个, 电线网线辅材安装, 3、明装线槽: 24*14mm, 长度综合考虑	套	9.00		0.00	
11	01080 20030 33	双开防火 门增加顺 序器	1、双开防火门增加顺 序器安装 2、零星维修其他按本 项所需工作内容综合 考虑完成	樘	63.00		0.00	
12	01080 20030 50	防火门安 装	1、人工安装需 2 个人 工配合安装 2、防火门规格: 双开 1480mm*2140mm=16 套, 1440mm*2150mm=4 套, 1500mm*2180mm=19 套, 1780mm*2160mm=2 套, 1500mm*2180mm=20 套, 2825mm*3500mm=2 套 单开 950mm*2130mm=8 套, 580mm*1750mm=3 套	樘	74.00		0.00	
13	01120 10030 09	门边框修 复	1、门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2、门框破损修复	m	440.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

14	01160 40020 04	立面抹灰 层拆除	1、拆除部位:门边框四 周水泥砂浆 2、防火门规格: 双开 1480mm*2140mm=16 套, 1440mm*2150mm=4 套, 1500mm*2180mm=19 套, 1780mm*2160mm=2 套, 1500mm*2180mm=20 套 2825mm*3500m=2 套 单开 950m*2130mm=8 套, 580m*1750mm=3 套	m2	440.00		0.00	
15	01120 10030 15	水泥沙门 洞修补	1. 门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2. 砂浆厚度、砂浆配合 比: 20 厚 1:3 水泥砂浆 分两次抹平	m2	440.00		0.00	
16	01140 60010 06	墙面批灰	1、刮腻子要求: 满刮腻 子两遍 2、油漆品种、刷漆遍 数: 白色乳胶漆两遍	m2	440.00		0.00	
17	01080 10060 02	6 个普通 双开玻璃 门地弹簧 更换	一个双开门两套地弹 簧更换, 含拆除; 品牌型号: 钻石牌地弹 簧 JU-48A	套	12.00		0.00	
18	01010 30020 06	拆除门余 方弃置	1. 防火门拆除人工搬 至指定位置堆放 2. 现场卫生清理 3. 废弃料品种: 拆除钢 质防火门废料 4. 运距: 40km	车	4.00		0.00	
		措施项目						
	AQFHW MSG	绿色施工 安全防护 措施费						
	AXSJS CSXMF	按系数计 算的绿色 施工安全 防护措施 费	1. 按系数计算的绿色 施工安全防护措施费 (包括绿色施工、临时 设施、安全施工和用工 实名管理) 2. 计算基础: 分部分项				5,370.30	固定 费用, 投标 时不 可调 整

附件 1: 工程量清单

			人工费+分部分项机具费 3. 费率(%)：13.00					
	QTCSF	其他措施项目费						
	01170 70040 01	材料二次搬运	1. 防火门材料人工搬至施工安装位置	人工	30.00		0.00	
	(二)	创新基地地下室消防风阀风管维修更换					0.00	
19	03070 20010 01	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、型号规格 1.0mm	m2	25.00		0.00	
20	03070 30010 01	止回阀(更换)	1、名称：止回阀(更换) 2、型号规格：1200*850mm	个	3.00		0.00	
21	03070 30010 02	防火接头(更换)	1、名称：防火接头(更换) 2、型号规格：1200*850mm	个	3.00		0.00	
22	03070 20010 02	风柜铁皮修补	1、风柜铁皮修补人工	人工	2.00		0.00	
23	03041 10010 01	镀锌线管	1. 镀锌线管 40mm	m	15.00		0.00	
24	03041 10040 01	电线	1. 电线 NH-BV4.0mm	m	50.00		0.00	
25	03041 10040 02	拆装人工费	1. 拆装人工费	人工	4.00		0.00	
	(三)	其他零星修复					13,966.00	固定费用，投标时不可调整
26	04100 10050	CDE 区出入口人工	1、人工拆除路边大理石路沿石规格：	人工	9.00	350.00	3,150.00	

附件 1: 工程量清单

	01	降低大理 石路沿石	500*150*300mm 2、人工安装路边大理 石路沿石规格: 500*150*300mm 3、混凝土基层拆除 4、浇筑 C25 混凝土路 沿石基础 5、1:3 干水泥砂浆结 合层 6、利用原有侧石零星 拆除、恢复					
27	04100 10050 02	北面出入 口人工降 低大理石 路沿石	1、人工拆除路边大理 石路沿石规格: 500*150*300mm 2、人工安装路边大理 石路沿石规格: 500*150*300mm 3、混凝土基层拆除 4、浇筑 C25 混凝土路 沿石基础 5、零星拆除恢复	m	12.00	185.00	2,220.00	
28	01040 10120 05	单车通道 两侧大理 石平台台 阶砖砌体 加高	1、1:25 水泥砂浆砌筑 MU25 灰砂砖 2、砌筑厚度: 550mm 3、砌筑宽度: 1200mm 4、零星砌筑	m3	2.60	650.00	1,690.00	
29	01110 20010 01	零星修复 铺贴花岗 岩地面	1、花岗岩大理石地面、 侧面 2、规格: 600*300*30mm 3、粘结层: 1:2 干水 泥砂浆 4、水泥浆铺贴 5、其他按本项所需工 作内容综合考虑完成 6、零星修复	m2	5.20	345.00	1,794.00	
30	04030 90010 01	零星不锈 锈钢护栏 材料定制、 安装	1、304 材质不锈钢 2、立柱 $\Phi 51 \times 1.2$ 厚 3、面管 $\Phi 51 \times 1.2$ 圆管 4、副管 $\Phi 32 \times 1.0$ 圆管 5、M10*100 不锈钢螺 丝 6、地面钻孔: 12mm, 每条立柱 2 个	m	14.40	355.00	5,112.00	

附件 1: 工程量清单

			7、Φ100 装饰盖板					
		税前工程 造价						
		增值税销 项税额						
		工程造价						
	二、	创新大厦 更换防火 门及零星 维修						
	(一)	创新大厦 更换防火 门 8 套						
31	01161 00020 08	拆除原有 钢质防火 门	1、人工拆除防火门 2、防火门规格： 双开 1150mm*2020mm=1 套， 1440mm*2050mm=3 套， 1030mm*2450mm=1 套， 1210mm*2020mm=1 套， 单开 940mm*2020mm=2 套。	樘	8.00		0.00	
32	01080 20030 34	定制甲级 钢质防火 门单开(带 证) 940mm*202 0mmmm	1、防火门规格： 940mm*2020mm 2、材质：甲级钢质防 火门单开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	2.00		0.00	
33	01080 20030 35	定制甲级 钢质防火 门双开(带 证) 1150mm*20 20mm	1、防火门规格： 1150mm*2020mm 2、材质：甲级钢质防 火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	1.00		0.00	
34	01080 20030 36	定制甲级 钢质常闭 式防火门 (大玻璃) 双开(带 证) 1440*2050	1、防火门规格： 1440mm*2050mm 2、材质：甲级常闭式 (大玻璃防火)钢质防 火门双开 3、规格：中空玻璃厚 度：6+6mm，中间填充	樘	3.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

		mm	防火液; 门扇不锈钢宽度: 120mm 4、含闭门器、钢质门把手等五金配件					
35	01080 20030 45	定制甲级 304 不锈 钢防火门 双开 (带 证) 1030mm*24 50mm	1、防火门规格: 1030mm*2450mm 2、材质: 甲级 304 不 锈钢防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	1.00		0.00	
36	01080 20030 46	定制甲级 304 不锈 钢防火门 双开 (带 证) 1210mm*20 20mm	1、防火门规格: 1210mm*2020mm 2、材质: 304 不锈钢 防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	1.00		0.00	
37	01080 20030 59	甲级防火 门安装	1、人工安装需 2 个人 工配合安装 2、防火门规格: 双开 1150mm*2020mm=1 套, 1440mm*2050mm=3 套, 1030mm*2450mm=1 套, 1210mm*2020mm=1 套, 单开 940mm*2020mm=2 套	樘	8.00		0.00	
38	01080 20030 48	双开防火 门增加顺 序器	1、双开防火门增加顺 序器安装 2、品牌: 首力、材质: 不锈钢	樘	6.00		0.00	
39	01120 10030 16	门边框修 复	1、门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2、门框破损修复	m	45.00		0.00	
40	01160 40020 06	立面抹灰 层拆除	1、拆除部位: 门边框四 周水泥砂浆 2、防火门规格: 双开 1150mm*2020mm=1 套, 1440mm*2050mm=3 套, 1030mm*2450mm=1 套, 1210mm*2020mm=1 套, 单开 940mm*2020mm=2 套	m ²	45.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

41	01120 10030 17	水泥沙门 洞修补	1. 门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2. 砂浆厚度、砂浆配合 比: 20 厚 1:3 水泥砂浆 分两次抹平	m2	45.00		0.00	
42	01140 60010 11	墙面批灰	1、刮腻子要求: 满刮腻 子两遍 2、油漆品种、刷漆遍 数: 白色乳胶漆两遍	m2	45.00		0.00	
43	01010 30020 08	拆除门余 方弃置	1. 防火门拆除人工搬 至指定位置堆放 2. 现场卫生清理 3. 废弃料品种: 拆除钢 质防火门废料 4. 运距: 40km	车	1.00		0.00	
		措施项目						
	AQFHW MSG	绿色施工 安全防护 措施费						
	AXSJS CSXMF	按系数计 算的绿色 施工安全 防护措施 费	1. 按系数计算的绿色 施工安全防护措施费 (包括绿色施工、临时 设施、安全施工和用工 实名管理) 2. 计算基础: 分部分项 人工费+分部分项机具 费 3. 费率(%): 13.00				385.67	固定 费用, 投标 时不 可调 整
	QTCSF	其他措施 项目费						
	01170 70040 01	材料二次 搬运	1. 防火门材料人工搬 至施工安装位置	人工	3.00		0.00	
		税前工程 造价						
		增值税销 项税额						
		工程造价						
	三、	创意大厦 更换防火 门及零星						

附件 1: 工程量清单

		维修						
	(一)	创意大厦 更换防火门 23 套						
44	01161 00020 09	拆除原有 钢质防火 门	1、人工拆除防火门 2、防火门规格: 双开 1460mm*2060mm=4 套, 1180mm*2050mm=6 套, 1470mm*2060mm=5 套, 单开 960mm*1950mm=2 套, 770mm*1980=6 套,	樘	23.00		0.00	
45	01080 20030 51	定制甲级 304 不锈 钢防火门 双开 (带 证) 1460mm*20 60mm	1、防火门规格: 1460mm*2060mm 2、材质: 304 不锈钢 防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	4.00		0.00	
46	01080 20030 52	定制甲级 304 不锈 钢防火门 单开 (带 证) 960mm*195 0mm	1、防火门规格: 960mm*1950mm 2、材质: 304 不锈钢 防火门单开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	2.00		0.00	
47	01080 20030 53	定制甲级 钢质防火 门双开 (带 证) 1180mm*20 50mm	1、防火门规格: 1180mm*2050mm 2、材质: 甲级钢质防 防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	6.00		0.00	
48	01080 20030 54	定制甲级 钢质防火 门双开 (带 证) 1470mm*20 60mm	1、防火门规格: 1470mm*2060mm 2、材质: 甲级钢质防 防火门双开 3、含闭门器、门锁等 五金配件	樘	5.00		0.00	
49	01080 20030 55	定制甲级 钢质防火 门单开 (带 证)	1、防火门规格: 770mm*1980mm 2、材质: 甲级钢质防 防火门单开	樘	6.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

		770mm*1980mm	3、含闭门器、门锁等五金配件					
50	01080 20030 60	甲级防火门安装	1、人工安装需 2 个人工配合安装 2、防火门规格: 双开 1460mm*2060mm=4 套, 1180mm*2050mm=6 套, 1470mm*2060mm=5 套, 单开 960mm*1950mm=2 套, 770mm*1980=6 套,	樘	23.00		0.00	
51	01080 20030 56	双开防火门增加顺序器	1、双开防火门增加顺序器安装 2、品牌: 首力、材质: 不锈钢	樘	15.00		0.00	
52	01120 10030 18	门边框修复	1. 门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2. 门框破损修复	m	134.09		0.00	
53	01160 40020 07	立面抹灰层拆除	1、拆除部位: 门边框四周水泥砂浆 2、防火门规格: 双开 2150mm*1500mm=21 套, 单开 2150mm*1000mm=9 套, 双开 2050mm*1400mm=42 套	m2	134.09		0.00	
54	01120 10030 19	水泥沙门洞修补	1. 门缝注浆: 满灌 1:2 防水砂浆 2. 砂浆厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:3 水泥砂浆分两次抹平	m2	134.09		0.00	
55	01140 60010 12	墙面批灰	1、刮腻子要求: 满刮腻子两遍 2、油漆品种、刷漆遍数: 白色乳胶漆两遍	m2	134.09		0.00	
56	01010 30020 09	拆除门余方弃置	1. 防火门拆除人工搬至指定位置堆放 2. 现场卫生清理 3. 废弃料品种: 拆除钢质防火门废料 4. 运距: 40km	车	1.00		0.00	
		措施项目						

附件 1: 工程量清单

	AQFHW MSG	绿色施工 安全防护 措施费						
	AXSJS CSXMF	按系数计 算的绿色 施工安全 防护措施 费	1. 按系数计算的绿色 施工安全防护措施费 (包括绿色施工、临时 设施、安全施工和用工 实名管理) 2. 计算基础: 分部分项 人工费+分部分项机具 费 3. 费率(%): 13.00				1,874.73	固定 费用, 投标 时不 可调 整
	QTCSF	其他措施 项目费						
	01170 70040 01	材料二次 搬运	1. 防火门材料人工搬 至施工安装位置	人工	10.00		0.00	
	(二)	创意大厦 防火卷帘 控制系统 更换					0.00	
57	03050 30030 01	防火卷帘 控制器(更 换)	1、名称: 防火卷帘控 制器(更换) 2、型号规格: FJK-SD-QD002	台	3.00		0.00	
58	03010 80060 01	11KW 风机 电机(含搬 运)	1、名称: 11KW 风机电 机(含搬运) 2、型号规格 160L-6	台	1.00		0.00	
59	03040 40230 01	交流接触 器(更换)	1、名称;交流接触器 (更换) 2、型 号规格: CJ20-40	套	1.00		0.00	
60	03010 80060 02	消防电机 电机拆装	1、人工拆装消防电机	人	2.00		0.00	
	(三)	其他室外 零星修复					0.00	
61	01160 50010 01	原人行道 大理石拆 除	1、原人行道大理石步 级、汀步石面层及混凝 土基层拆除 2、人工电镐拆除大理 石台阶及基层 3、拆除非机动车道 2 条	人工	6.00		0.00	

附件 1: 工程量清单

62	01160 50010 02	人工开挖 修非机动 车道土方	1、人工开挖机动车道 土方 2、人工开挖装袋 3、地面放线定点	人工	4.00		0.00	
63	04020 20030 01	10%水泥石 粉稳定层	1、人工搅拌 10%水泥 石粉垫层 2、人工摊铺整平 3、水泥含量: 10% 4、垫层厚度: 150mm 5、包含打夯机人工夯 实稳定层	m2	20.40		0.00	
64	04020 30070 01	C30 混凝 土地面硬 化压光	1、C30 混凝土地面人 工浇筑找平 2、制作安装混凝土地 面侧面模板 3、厚度: 150mm 厚 4、地面拉防滑条 5、水养护	m2	20.40		0.00	
65	01090 40040 01	混凝土地 面两侧安 装镀锌 U 型导水槽	1、人工制作切割镀锌 U 型槽 2、规格 50*50*3mm 3、人工安装固定	m	32.00		0.00	
66	01010 30020 10	拆除地面 建筑垃圾、 土方搬运 装车余方 外运	1、建筑垃圾人工配合 铲车装车 2、余方外运 3、运距: 40km	车	1.00		0.00	
	(四)	其他室内 零星修复					55,242.80	固定 费用, 投标 时不 可调 整
67	01110 10050 01	地面处理	1、地面起皮部分凿打, 修缮部分为零星维修, 地面自流平水泥修补 2、每包 25 公斤可刮 8 平方(炫嘉米塔尔自流 平水泥地面修补剂) 3、地面除污、打磨吸 尘清洁	m2	270.00	25.30	6,831.00	
68	01140 50010	涂刷地面 漆	1、品牌: 加固博士环 氧地面漆	m2	270.00	46.50	12,555.00	

附件 1: 工程量清单

	01		2、密封底漆 1 遍 (4m2/KG 3、中途 1 遍(4m2/KG) 4、面涂 2 遍(4m2/KG)					
69	04020 50060 01	白色警示 线	1、白色警示线、白色 涂刮环氧地坪漆,施工 双面美纹纸粘贴	m	340.00	18.00	6,120.00	
70	01040 10120 06	拆砌砖墙	1. 水泥砖墙拆除 2. 重新移位砌水泥砖 墙、批荡 3. 轻质砖 600*150*200 4. 水泥金羊 425、中砂, 标准配比 5. 墙面腻子 2 遍, 乳胶 漆二底二面恢复 6. 脚手架搭设、保护、 清洁等措施	m2	80.00	371.71	29,736.80	
		税前工程 造价						
		增值税销 项税额						
		工程造价						

注: 绿色施工安全防护措施费及其他备注说明费用, 属于不可竞争费用。

投标复函

致：广州凯云智慧服务有限公司

我司于 2024 年 月 日收到贵司发出的 三创园区防火门更换及零星消防维修事项 的邀标函，现我司确认 参与/不参与 该项目。

单位名称：

联系人：

联系电话：

日期：

*备注：发送格式务必为盖章后生成 PDF 版本发送至 zhengxiaoxian@getpm.com 方可报名成功；若不回函，则视为放弃本次投标。

回函原件应附至投标文件一并提交。

联系人：郑小姐

联系方式：020-82113287



现场踏勘确认单

项目名称：			
项目地点：			
项目现场 查勘联系人签字：		联系电话：	
已确认经过现场勘查，了解现场情况，熟悉邀标清单内容并无疑义。			
投标单位名称（加盖投标人公章）：			
投标经办人签字：		联系电话：	
踏勘时间：	2024 年 月 日 时 分		

说明：本“现场踏勘确认单”作为投标人完成现场查勘的证明，需编入投标文件中，未提供视投标人不了解项目现场实际情况进行的投标报价，报价无效。